



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**COMUNA POSEȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL**

e-mail [primariaposesti@yahoo.com](mailto:primariaposesti@yahoo.com) ;  
tel./fax. 0244-422201; cod postal 107440



**HOTARARE**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Intretinere si reparatii curente la Gradinita din Comuna Posesti, sat „Valea Plopului, judetul Prahova”**

Vazand expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul comunei si referatul compartimentului de specialitate prin care se propune aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investitii „Intretinere si reparatii curente la Gradinita din Comuna Posesti, sat „Valea Plopului, judetul Prahova”;

Avand in vedere prevederile art.41,art.44 alin.(1) si art.45 din Legea nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind finantele publice locale si cele ale Legii contabilitatii nr.82/1991, (r4),cu modificarile si completarile ulterioare , cele ale art.291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare si cele ale HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(1) si alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) , art.115 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, (r1) , privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POSEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, HOTARASTE:**

**ART.1.-**Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Intretinere si reparatii curente la Gradinita din Comuna Posesti, sat „Valea Plopului, judetul Prahova”, dupa cum urmeaza:

**A. Indicatori economici:**

**Valoare totala a investitiei:** - fara TVA: 58.922,28 lei  
- TVA : 11.195.23 lei 19%

**B. Indicatori tehnici:**


- Refacerea trotuarelor existente;
- Acoperisul existent se va inlocui cu un nou acoperis in doua pante, sarpanta din lemn si invelitoare cu tabla Lindab;
- Elementele planseului se vor verifica si elementele afectate de putregai se vor dubla. Intre grinzi se va introduce termoizolatie cu vata minerala dupa indepartarea alicariei. La partea superioara a grinzilor planseului se va monta o podina dubla cu scanduri fixate in cuie de 45 grade fata de axele longitudinale ale grinzilor. La partea inferioara se vor monta panouri din rigips.
- Peretii interiori si exteriori se vor camasui cu mortar de 6 cm grosime si plasa din OBØ6 si ochiuri de 20 cm.
- Termoizolatie cu polistiren expandat de 10 cm grosime inclusiv plasa din fibra de sticla, adeziv, dibluri si tinci;
- Sapa autonivelanta;
- Refacere pardoseala din parchet laminat de 8 cm grosime.

Durata de executie: 1,5 luni.

**ART.2.-** Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre primarul comunei si contabilul primariei.

**ART.3.-**Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor,precum si adusa la cunostinta publica, prin grija secretarului comunei.

Presedinte de sedinta,  
Consilier local Nita Stelian



Contrasemneaza,  
Secretar Petre Cristian

**POSEȘTI, 21 IULIE 2017**  
**NR. 55**

Sedinta consiliu local	Nr. consilieri in functie	Nr. consilieri prezenti	Nr. voturi „pentru”	Nr. voturi „contra”	Nr. voturi „abtinere”
ordinara	13	10	10	—	—

Am primit 10  
cristian - [Signature]  
Acesta este - [Signature]